

Памятка по использованию офисных модулей ООО "Рамирент Машинери":

Взятый в аренду офисный модуль находится в надлежащем для использования состоянии и укомплектован необходимым оборудованием *.

При использовании офисного модуля необходимо соблюдать следующие правила:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Нарушать целостность внутренних/наружных стен, покрытия пола (линолеума), потолка, внутренних и наружных дверей, стеклопакетов окон и дополнительного арендуемого оборудования (мебель, электроприборы).
2. Самовольно изменять планировку офисного модуля (внутренние перегородки).
3. Самовольно производить смену замков дверей офисного модуля без согласования с Арендодателем.
4. Загрязнять внутренние помещения модуля, стены, потолок, пол.
5. Самовольно изменять цвет внутренней и наружной обшивки модуля путем ее перекрашивания.
6. Оставлять в офисном модуле после окончания срока аренды мусор, имущество, или иные вещи не принадлежащие Арендодателю.
7. Использовать офисные модуля в качестве складского помещения под ГСМ, лакокрасочные материалы, сыпучие и строительные материалы.
8. Вносить изменения в электрическую схему подключения, разводки офисного модуля (дополнять или удалять элементы электрической схемы).
9. Нагружать электрическую схему офисного модуля более чем на 2 кВт на розетку.
10. Вносить изменения в существующую схему водоснабжения, устанавливать дополнительное сантехническое оборудование без согласования с Арендодателем (для сантехнических модулей).
11. Накрывать нагревательные приборы установленные в офисном модуле, сушить вещи с их использованием.
12. Устанавливать офисные модули при разгрузке на неподготовленные площадки во избежание утери работоспособности открывания/закрывания дверей и окон модуля (необходимо предусмотреть асфальтовое, бетонное или щебеночное покрытие, деревянный брус не менее 100 мм).
13. Производить погрузо-разгрузочные работы сантехнического модуля без слива воды из электрических водонагревательных приборов (бойлеров), сливных бочков унитазов.
14. Возвращать сантехнический модуль без промывки водосливной системы унитазов 200 литрами воды.
15. Оставлять сантехническое оборудование модуля без обогрева в холодное время года.
16. Применение источников открытого огня внутри офисного модуля для обогрева, приготовления пищи, освещения.
17. Производство газосварочных работ внутри и в непосредственной близости от офисного модуля (согласно технике пожарной безопасности).

* Согласно CHECK LIST.

Проинструктирован _____